大曝光!起重机械紧急停止开关失效、起重量限制器失效、压力表和安全阀超期未检.....特种设备安全隐患需警惕!

为扎实推进“安全生产治本攻坚三年行动”“电梯安全治理能力提升行动”等专项行动，遂宁市市场监管局把开展“大排查、大曝光、大整治”行动作为纵深推进安全生产“五预”工作机制和突发事件初期处置现场指挥官的重要抓手，聚焦特种设备领域，常态化排查曝光安全问题隐患，接受社会监督，全力守护人民群众生命财产安全，以高水平安全护航高质量发展。

“大曝光”专题第 14 期，市局组织专家会同各地市场监管部门，对特种设备领域开展了突击暗访检查，现将发现的安全隐患曝光：

中铁北京工程局集团有限公司陕西分公司

（地址：四川省遂宁市大英县隆盛镇五莲村）



隐患一：使用登记证号为起 27 川 H01190(24)的起重机械紧急停止开关失效，属于重大安全隐患。

问题隐患图片：



法规依据：上述问题违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第三十九条的规定，依据《特种设备重大事故隐患判定标准》4.7(c)的判定标准，属于重大事故隐患，根据《中华人民共和国特种设备安全法》第六十二条和第八十三条的规定，责令限期改正，消除事故隐患。

整改要求：责令企业立即停用该设备，及时整改消除隐患，并向检验机构申请复检，经检验合格后方可使用。

隐患二：使用登记证号为起 27 川 H01190(24)的起重机械起重量限制器缺失，属于重大安全隐患。

问题隐患图片：



法规依据：此项违反《起重机械安全技术规程》第 2.8.1 起重量限制器“起升机构应当装设起重量限制器，起重量限制器动作时应当能够停止向不安全方向的动作。”《特种设备重大事故隐患判定准则（GB45067-2024）第 4.7 条规定：起重机械有下列情形之一仍继续使用等，应判定为重大事故隐患。d）项：“起重量限制器缺失或失效。”


整改要求：责令企业立即停用该设备，及时整改消除隐患，并向检验机构申请复检，经检验合格后方可使用。

四川永鑫盛建筑劳务有限公司



隐患：使用登记证号为起 27 川 A06465（25）的起重机械起重量限制器失效。属于重大安全隐患。

问题隐患图片：



法规依据：此项违反《起重机械安全技术规程》第2.8.1起重量限制器“起升机构应当装设起重量限制器，起重量限制器动作时应当能够停止向不安全方向的动作”《特种设备重大事故隐患判定准则（GB45067-2024）第4.7条规定：起重机械有下列情形之一仍继续使用等，应判定为重大事故隐患。d）项：“起重量限制器缺失或失效。”


整改要求：责令企业立即停用该设备，及时整改消除隐患，并向检验机构申请复检，经检验合格后方可使用。

遂宁市泽惠建材有限公司



隐患：使用登记证号为锅 32 川 H60032（19）的锅炉，其安全附件压力表未定期进行检定。

问题隐患图片：



法规依据：此项违反《中华人民共和国特种设备安全法》第三十九条第二款“特种设备使用单位应当对其使用的特种设备安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录”。

整改要求：责令企业立即向检验机构申请检验，按照安全技术规范要求，更换符合规范要求的安全附件。

遂宁新润雅致门窗加工厂



隐患：该公司压力容器（产品编号：2414A—0917）安全阀未校验。

问题隐患图片：



法规依据：此项违反《中华人民共和国特种设备安全法》第三十九条第二款“特种设备使用单位应当对其使用的特种设备安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录”。

整改要求：责令企业立即向检验机构申请检验，按照安全技术规范要求，更换符合规范要求的安全阀。

四川路桥绵遂内铁路站前 3 标路桥集团项目经理部智能钢筋加工场



隐患一：二氧化碳液化储罐压力表和安全阀超期未检。

问题隐患图片：





法规依据：此项违反《中华人民共和国特种设备安全法》第三十九条第二款“特种设备使用单位应当对其使用的特种设备安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录”。

整改要求：责令企业立即向检验机构申请检验，按照安全技术规范要求，更换符合规范要求的安全附件。

隐患二：1 台储气罐未办理特种设备使用登记。

问题隐患图片：



法规依据：此项违反《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条“特种设备使用单位应在投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书，登记标志应当置于该特种设备的显著位置”。

整改要求：立即责令使用单位停用设备，并按相关规定申请办理特种设备使用登记证后方可投入使用。